



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН



Утвърдил:.....

ИД КМЕТ

на Община Елин Пелин

/Стоян Стоянов – съгл.

Заповед №463/20.06.2018г./

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За обект: „ Направа на ремонт в парк находящ се в кв. 42 по регулационния план на с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска“

За целта са необходими да се изпълнят следните видове СРР:


№	Вид СРР	Ед. мярка	Количество
1	Ръчен изкоп в земни почви /за ограда/	куб.м	16,90
2	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на земни почви с колички	куб.м	16,90
3	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20	куб.м	16,90
4	Доставка и полатане на оградни пана с височина 1.00м, компл. с колове - поцинковани прахово боядисани в цвят зелен с капачки	л.м	333,00
5	Доставка и монтаж на метални вратички - поцинковани, прахово боядисани в цвят зелен	бр.	4,00
6	Изкоп с багер за тротоарни настилки	куб.м	200,00
7	Тънки изкопи в земни почви с прехвърляне на 3м, хоризонтално	куб.м	20,00
8	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на земни почви с колички	куб.м	20,00



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

9	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за тротоари	куб.м	200,00
10	Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой	куб.м	40,00
11	Пропитка с деб.4см, с каменна фракция	кв.м	400,00
12	Доставка и полагане на бордюри	л.м	500,00
13	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20, за бордюри	куб.м	5,00
14	Настилка от бетонов паваж	кв.м	400,00
15	Тънки изкопи в земни почви с прехвърляне на 3м, хоризонтално - за беседка	куб.м	3,00
16	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на земни почви с колички - за беседка	куб.м	3,00
17	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък	куб.м	3,00
18	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф6, 15/15	кв.м	10,00
19	Кофраж	кв.м	2,00
20	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20	куб.м	1,00
21	Доставка и монтаж на паркова беседка	бр.	1,00
22	Доставка и монтаж на паркова мебел - пейки	бр.	5,00
23	Доставка и монтаж на кош за отпадъци	бр.	5,00
24	Доставка и монтаж на детски съоразения	бр.	2,00
25	Озеленяване - растителност	ст-т	1,00

1. Единичните цени следва да включват всички разходи за материали, работна ръка, механизация, оборудване, допълнителни разходи, необходими за пълното завършване на единица от съответния вид работа.
2. Всички описани в СРР да се изпълнят при спазване на действащите технически нормативни изисквания за съответния вид работа /действие/.
3. Изпълнителят е длъжен да вземе предпазни мерки и да не допусне повреждане на съществуващата сграда.
4. При изпълнението на СРР да се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби /закони, правилници и наредби/ за безопасност и хигиена на труд и за противопожарна безопасност.
5. Изпълнителят своевременно да уведомява инвеститорския контрол за изпълнението на работите/дейностите подлежащи на закриване за заверка /подпис/.
6. Изпълнителят да представят при приемане - предаване на изпълнените монтажни работи на Инвеститора при огледа необходимите документи за количествата и качеството на изпълнение за заверка /подпис/, а на приемателната комисия да се представят сертификати и декларации за съответствие по НСИСОССП за вложените материали и гаранционните карти на газовите котли.
7. Минималните гаранционни срокове за описаните по-горе видове СРР са съгласно Наредба № 2 / 31.07.2003г. на МРРБ

Изготвил: 
/инж. В. Велинов – Началник «ИСЕ»/