

Количествена сметка – ЕТАП 2.1

№	ВИД НА МАТЕРИАЛА	ЕД.	К-ВО
		МЯРКА	
1	Рязане на асфалтова настилка	м	11050
2	Разрушаване на асфалтова настилка	м2	5524
3	Възстановяване на асфалтова настилка	м2	5524
4	Изкоп с багер на земни почви	м3	6960
5	Направа на ръчен изкоп в земни почви	м3	2983
6	Натоварване и извозване на земни почви до 15 км	м3	9943
7	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка	м3	552.4
8	Доставка на пясък и направа на пясъчна засипка	м3	2210
9	Доставка и засипване с баластра, вкл. трамбоване	м3	4972
10	Водочерпене по време на строителството	мсм	15
11	Предпазен парапет за охрана на изкопи	мл	11050
12	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 140 мм, PN10	м	619
13	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 125 мм, PN10	м	399
14	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 110 мм, PN10	м	755
15	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 90 мм, PN10	м	3751
16	Тройник 90/90	бр.	39
17	Тройник 110/90	бр.	6
18	Тройник 110/110	бр.	2
19	Тройник 125/125	бр.	2
20	Тройник 125/110	бр.	2
21	Тройник 125/90	бр.	9
22	Тройник 140/140	бр.	1
23	Тройник 140/110	бр.	2
24	Тройник 140/90	бр.	4
25	Тройник 140/125	бр.	2
26	Намалител 110/90	бр.	2
27	Намалител 125/90	бр.	2
28	Намалител 125/110	бр.	2
29	Намалител 140/110	бр.	2
30	Намалител 140/125	бр.	1
31	Коляно 90-11°	бр.	5
32	Коляно 90-22°	бр.	7
33	Коляно 90-30°	бр.	6
34	Коляно 90-45°	бр.	3
35	Коляно 90-60°	бр.	1
36	Коляно 90-90°	бр.	3
37	Коляно 110-11°	бр.	1
38	Коляно 110-22°	бр.	1
39	Коляно 110-30°	бр.	1
40	Коляно 110-45°	бр.	1
41	Коляно 110-60°	бр.	1
42	Коляно 110-90°	бр.	1

43	Коляно 125-11°	бр.	1
44	Коляно 125-30°	бр.	1
45	Коляно 125-60°	бр.	1
46	Коляно 140-11°	бр.	2
47	Коляно 140-22°	бр.	2
48	Коляно 140-30°	бр.	2
49	Коляно 140-45°	бр.	2
50	Коляно 140-90°	бр.	2
51	Фланшов накрайник Ф90	бр.	51
52	Фланшов накрайник Ф110	бр.	6
53	Фланшов накрайник Ф125	бр.	2
54	Фланшов накрайник Ф140	бр.	2
55	Свободен фланец Ф90	бр.	51
56	Свободен фланец Ф110	бр.	6
57	Свободен фланец Ф125	бр.	1
58	Свободен фланец Ф140	бр.	2
59	Спирателен кран ф80	бр.	8
60	Спирателен кран ф100	бр.	4
61	Спирателен кран ф125	бр.	1
62	Пожарен хидрант 80/90	бр.	35
63	Направа на СВО - ПЕВП ф 32 мм, PN10	бр.	230
64	Доставка и монтаж на ТСК ф32	бр.	230
65	Дезинфекция на водопровод	м	5524
66	Изпитване на водопровод	м	5524
67	Доставка и полагане на лента с метална нишка	м	5524
68	Доставка и полагане на лента "Внимание водопровод"	м	5524
69	Доставка и полагане на опорен блок	бр.	334
70	Неплътно укрепване	м2	19886

 Секция: ВС Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 06031
	инж. БОРИС ЦОЧЕВ ЦАНКОВ
	Подпис: 
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Съставил:


/доц. Б. Цанков/

Количествена сметка – ЕТАП 2.2

№	ВИД НА МАТЕРИАЛА	ЕД. МЯРКА	К-ВО
1	Рязане на асфалтова настилка	м	10842
2	Разрушаване на асфалтова настилка	м2	5421
3	Възстановяване на асфалтова настилка	м2	5421
4	Изкоп с багер на земни почви	м3	6830
5	Направа на ръчен изкоп в земни почви	м3	2927
6	Натоварване и извозване на земни почви до 15 км	м3	9757
7	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка	м3	542
8	Доставка на пясък и направа на пясъчна засипка	м3	2168
9	Доставка и засипване с баластра, вкл. трамбоване	м3	4879
10	Водочерпене по време на строителството	мсм	15
11	Предпазен парапет за охрана на изкопи	мл	10842
12	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 140 мм, PN10	м	603
13	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 125 мм, PN10	м	798
14	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 110 мм, PN10	м	873
15	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 90 мм, PN10	м	3147
16	Тройник 90/90	бр.	40
17	Тройник 110/90	бр.	6
18	Тройник 110/110	бр.	2
19	Тройник 125/125	бр.	2
20	Тройник 125/110	бр.	2
21	Тройник 125/90	бр.	9
22	Тройник 140/140	бр.	2
23	Тройник 140/110	бр.	2
24	Тройник 140/90	бр.	6
25	Тройник 140/125	бр.	2
26	Намалител 110/90	бр.	2
27	Намалител 125/90	бр.	2
28	Намалител 125/110	бр.	1
29	Намалител 140/110	бр.	2
30	Намалител 140/125	бр.	2
31	Коляно 90-11°	бр.	5
32	Коляно 90-22°	бр.	7
33	Коляно 90-30°	бр.	6
34	Коляно 90-45°	бр.	3
35	Коляно 90-60°	бр.	1
36	Коляно 90-90°	бр.	3
37	Коляно 110-11°	бр.	1
38	Коляно 110-22°	бр.	1
39	Коляно 110-30°	бр.	1
40	Коляно 110-45°	бр.	1
41	Коляно 110-60°	бр.	1
42	Коляно 110-90°	бр.	1

43	Коляно 125-11°	бр.	1
44	Коляно 125-30°	бр.	1
45	Коляно 125-60°	бр.	1
46	Коляно 140-11°	бр.	2
47	Коляно 140-22°	бр.	2
48	Коляно 140-30°	бр.	4
49	Коляно 140-45°	бр.	2
50	Коляно 140-90°	бр.	1
51	Фланшов накрайник Ф90	бр.	53
52	Фланшов накрайник Ф110	бр.	6
53	Фланшов накрайник Ф125	бр.	1
54	Фланшов накрайник Ф140	бр.	2
55	Свободен фланец Ф90	бр.	53
56	Свободен фланец Ф110	бр.	6
57	Свободен фланец Ф125	бр.	1
58	Свободен фланец Ф140	бр.	2
59	Спирателен кран ф80	бр.	8
60	Спирателен кран ф100	бр.	4
61	Спирателен кран ф125	бр.	1
62	Пожарен хидрант 80/90	бр.	33
63	Направа на СВО - ПЕВП ф 32 мм, PN10	бр.	240
64	Доставка и монтаж на ТСК ф32	бр.	240
65	Дезинфекция на водопровод	м	5421
66	Изпитване на водопровод	м	5421
67	Доставка и полагане на лента с метална нишка	м	5421
68	Доставка и полагане на лента "Внимание водопровод"	м	5421
69	Доставка и полагане на опорен блок	бр.	332
70	Неплътно укрепване	м2	19510

 Секция: БС Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 06031
	инж. БОРИС ЦОНЕВ ЦАНКОВ
	Подпис: 
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Съставил: 

/доц. Б. Цанков/

Количествена сметка – ЕТАП 2.3

№	ВИД НА МАТЕРИАЛА	ЕД. МЯРКА	К-ВО
1	Рязане на асфалтова настилка	м	10966
2	Разрушаване на асфалтова настилка	м2	5483
3	Възстановяване на асфалтова настилка	м2	5483
4	Изкоп с багер на земни почви	м3	6910
5	Направа на ръчен изкоп в земни почви	м3	2961
6	Натоварване и извозване на земни почви до 15 км	м3	9871
7	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка	м3	548
8	Доставка на пясък и направа на пясъчна засипка	м3	2193
9	Доставка и засипване с баластра, вкл. трамбоване	м3	4935
10	Водочерпене по време на строителството	мсм	15
11	Предпазен парапет за охрана на изкопи	мл	10966
12	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 125 мм, PN10	м	879
13	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 110 мм, PN10	м	585
14	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 90 мм, PN10	м	4019
15	Тройник 90/90	бр.	40
16	Тройник 110/90	бр.	6
17	Тройник 110/110	бр.	2
18	Тройник 125/125	бр.	2
19	Тройник 125/110	бр.	2
20	Тройник 125/90	бр.	9
21	Намалител 110/90	бр.	2
22	Намалител 125/90	бр.	2
23	Намалител 125/110	бр.	1
24	Коляно 90-11°	бр.	5
25	Коляно 90-22°	бр.	7
26	Коляно 90-30°	бр.	6
27	Коляно 90-45°	бр.	3
28	Коляно 90-60°	бр.	1
29	Коляно 90-90°	бр.	3
30	Коляно 110-11°	бр.	1
31	Коляно 110-22°	бр.	2
32	Коляно 110-30°	бр.	1
33	Коляно 110-45°	бр.	1
34	Коляно 110-60°	бр.	1
35	Коляно 110-90°	бр.	1
36	Коляно 125-11°	бр.	1
37	Коляно 125-30°	бр.	1
38	Коляно 125-60°	бр.	1
39	Коляно 140-90°	бр.	1
40	Фланшов накрайник Ф90	бр.	53
41	Фланшов накрайник Ф110	бр.	6
42	Фланшов накрайник Ф125	бр.	1

43	Свободен фланец Ф90	бр.	53
44	Свободен фланец Ф110	бр.	6
45	Свободен фланец Ф125	бр.	1
46	Спирателен кран ф80	бр.	8
47	Спирателен кран ф100	бр.	4
48	Спирателен кран ф125	бр.	1
49	Пожарен хидрант 80/90	бр.	37
50	Направа на СВО - ПЕВП ф 32 мм, PN10	бр.	239
51	Доставка и монтаж на ТСК ф32	бр.	239
52	Дезинфекция на водопровод	м	5483
53	Изпитване на водопровод	м	5483
54	Доставка и полагане на лента с метална нишка	м	5483
55	Доставка и полагане на лента "Внимание водопровод"	м	5483
56	Доставка и полагане на опорен блок	бр.	348
57	Неплътно укрепване	м2	19740

Съставил: _____

/доц. Б. Цанков/

 Секция: ВС Част на проекта: по удостоверение за ППП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 06031
	инж. БОРИС ЦОНЕВ ЦАНКОВ
	Подпис: _____
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

Количествена сметка – ЕТАП 2.4

№	ВИД НА МАТЕРИАЛА	ЕД. МЯРКА	К-ВО
1	Рязане на асфалтова настилка	м	9952
2	Разрушаване на асфалтова настилка	м2	4976
3	Възстановяване на асфалтова настилка	м2	4976
4	Изкоп с багер на земни почви	м3	6270
5	Направа на ръчен изкоп в земни почви	м3	2687
6	Натоварване и извозване на земни почви до 15 км	м3	8957
7	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка	м3	498
8	Доставка на пясък и направа на пясъчна засипка	м3	1990
9	Доставка и засипване с баластра, вкл. трамбоване	м3	4478
10	Водочерпене по време на строителството	мсм	10
11	Предпазен парапет за охрана на изкопи	мл	9952
12	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 125 мм, PN10	м	842
13	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 110 мм, PN10	м	298
14	Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф 90 мм, PN10	м	3836
	Тройник 90/90	бр.	35
	Тройник 110/90	бр.	5
	Тройник 110/110	бр.	2
	Тройник 125/125	бр.	2
	Тройник 125/110	бр.	2
	Тройник 125/90	бр.	8
	Намалител 110/90	бр.	2
	Намалител 125/90	бр.	2
	Намалител 125/110	бр.	1
	Коляно 90-11°	бр.	4
	Коляно 90-22°	бр.	6
	Коляно 90-30°	бр.	5
	Коляно 90-45°	бр.	3
	Коляно 90-60°	бр.	1
	Коляно 90-90°	бр.	3
	Коляно 110-11°	бр.	1
	Коляно 110-22°	бр.	1
	Коляно 110-30°	бр.	1
	Коляно 110-45°	бр.	1
	Коляно 110-60°	бр.	1
	Коляно 110-90°	бр.	1
	Коляно 125-11°	бр.	1
	Коляно 125-30°	бр.	1
	Коляно 125-60°	бр.	1
	Коляно 140-90°	бр.	1
	Фланшов накрайник Ф90	бр.	47
	Фланшов накрайник Ф110	бр.	6
	Фланшов накрайник Ф125	бр.	1

Свободен фланец Ф90	бр.	47
Свободен фланец Ф110	бр.	6
Свободен фланец Ф125	бр.	1
Спирателен кран ф80	бр.	7
Спирателен кран ф100	бр.	3
Спирателен кран ф125	бр.	1
Пожарен хидрант 80/90	бр.	37
Направа на СВО - ПЕВП ф 32 мм, PN10	бр.	210
Доставка и монтаж на ТСК ф32	бр.	210
Дезинфекция на водопровод	м	4976
Изпитване на водопровод	м	4976
Доставка и полагане на лента с метална нишка	м	4976
Доставка и полагане на лента "Внимание водопровод"	м	4976
Доставка и полагане на опорен блок	бр.	307
Неплътно укрепване	м2	17914

Съставил:

/доц. Б. Цанков/

 Секция: ВС Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 06031
	ИНЖ. БОРИС ЦОНЕВ ЦАНКОВ
	Подпис: 
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА